

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Odłączenie zasilania, ogrzewania i in. mediów wraz z niezbędnymi warunkami	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-21	Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni do 16 cm (przy budynku - w zakresie niezbędnym przy pracach rozbiórkowych)	szt.		
d.1	0110-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 2-21	Wykopanie krzewów (BYLINY) - wielkość orientacyjna	szt.		
d.1	0105-01	33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
4	KNR 2-21	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,3-5,0 m - w celu przesadzenia (TUJE, CISY itp. wys. ok 1,5m), ostrożna rozbiórka przy świerku - do pozostawienia	szt.		
d.1	0105-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Roboty rozbiórkowe ręczne zerwanie płyt chodnikowych i kostki betonowej, zerwanie podsyp.załadowanie mater., wyładowanie, ułożenie w pryzmy podsypka piaskowa (poz 36) - opaski i utwardzenia przy budynku (18+10+18)*1,5	m ²		
d.1	analiza indywidualna		m ²	69,00	
				RAZEM	69,00
6		Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 8*30 cm odkopanie, odwiezienie,ułożenie w pryzmy (poz 41)	m		
d.1	analiza indywidualna	46	m	46,00	
				RAZEM	46,00
7	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 15 cm	m		
d.1	0817-02	13,00	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2		Rozbiórka - pokrycie, sufity, więzary dachowe			
8	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych,	szt.		
d.2	1133-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub,podłoże: drewniane,	m		
d.2	1117-02	531,00	m	531,000	
				RAZEM	531,000
10	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych wraz z konstrukcją rusztu z listewdrewnianych w rostawie 40 cm	m ²		
d.2	0108-02	11,0+26,0	m ²	37,000	
				RAZEM	37,000
11	KNR 19-01	Rozbiórki izolacji, na stropach, z wełny mineralnej i PAROIZOLACJI Z FOLII	m ²		
d.2	0628-05	poz.10	m ²	37,000	
				RAZEM	37,000
12	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych, listwy uszczelniające i przypodłogowe - na strychu	m		
d.2	0401-11	17,0*2	m	34,000	
				RAZEM	34,000
13	KNR 4-04	Stemplowanie (jako oddzielna robota) zagrożonych stropów	szt.		
d.2	0406-06	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNR 4-01	Rozebranie rynien	m		
d.2	0535-03	17,5*2	m	35,000	
				RAZEM	35,000
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych pcv	m		
d.2	0535-06	4*3	m	12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.	m ²		
d.2	0535-08	17,5*2*0,25+17,5*0,35	m ²	14,875	
				RAZEM	14,875
17	KNR 4-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych	m ²		
d.2	0429-05	17*9	m ²	153,000	
				RAZEM	153,000
18	KNR 4-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe	m		
d.2	0430-10	17,5*2*0,5	m	17,500	
				RAZEM	17,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt 459,00	m m	 459,000	
				RAZEM	459,000
20 d.2	KNR 4-03 1138-02	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na drewnie lub płytach panelowych 460,00	szt. szt.	 460,000	
				RAZEM	460,000
21 d.2	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120 mm ² 52,00	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
22 d.2	KNR 4-04 0507-02 analiza indywidualna	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 17,58*7,98*2	m ² m ²	 280,577	
				RAZEM	280,577
23 d.2	KNR 4-01 0212-04	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe 1,4*0,48*2	m ² m ²	 1,344	
				RAZEM	1,344
24 d.2	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów - na dachu i strychu poz.23*5,03	m ³ m ³	 6,760	
				RAZEM	6,760
25 d.2	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów- obmurowanie rur wentyl. 0,78	m ³ m ³	 0,780	
				RAZEM	0,780
26 d.2	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna blaszana z podstawą 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2	KNR 4-02 9901-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 2200 mm 3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
28 d.2	KNR 4-02 9913-01	Demontaż wentylatorów dachowych z podstawą, 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
29 d.2	KNR 4-04 0401-02	Rozebranie baraków drewnianych składanych, dach - deskowanie dachu (sklejka) 17,5*2,5*2	m ² m ²	 87,500	
				RAZEM	87,500
30 d.2	KNR 4-04 0401-04	Rozebranie pomieszczeń drewnianych składanych, dach - strych 17,5*2	m m	 35,000	
				RAZEM	35,000
31 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste poz.22	m ² m ²	 280,577	
				RAZEM	280,577
32 d.2	KNR 4-04 0401-05	Rozebranie pomieszczeń drewnianych składanych, pułapy z płyt pojedynczych - stężenie pionowe z płytsklejkowych na okapie i szczycie 17,5*2*0,5	m ² m ²	 17,500	
				RAZEM	17,500
33 d.2		Wywóz gruzu i utylizacja dachówki 18,00	t t	 18,000	
				RAZEM	18,000
34 d.2	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja (wełna mineralna) ok.0,4t (6,2kg/m ² gr.5 cm) 4,00	m ³ m ³	 4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.2	KNR 4-01 0108-01	Wywóz i utylizacja (folia, tworzywa sztuczne) ok.300 kg (0,25kg/m ²) 7,80	m ³ m ³	 7,800	
				RAZEM	7,800
36 d.2	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu (cegła,beton) 10,32	m ³ m ³	 10,320	
				RAZEM	10,320
37 d.2		Segregacja i wywóz drewna (opałowe)	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29,60	m ³	29,60	
				RAZEM	29,60
38	KNR 4-01	Wywóz drewna - płyty sklejkowe ok. 1136 m2 (580kg/m3)	t		
d.2	0108-04	12,59	t	12,590	
				RAZEM	12,590
39		Utylizacja osprzętu elektrycznego (kontener 8m3 - przyjęto 1 szt)	kpl		
d.2		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR 4-01	Wywóz złomu	t		
d.2	0108-01	1,93	t	1,930	
				RAZEM	1,930
3		Rozbiórka - Ściany i posadzki parteru; fundamenty części niepodpiwniczonej			
41	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m2	szt.		
d.3	1129-01	6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2	szt.		
d.3	1129-02	4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 4-03	Demontaż wysięgników na podłożu ceglanym	szt.		
d.3	1143-02	3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
44	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych , gniazdo natynkowe	szt.		
d.3	1122-04	54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000
45	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych,	szt.		
d.3	1124-04	34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
46	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.3	1116-03	1450,00	m	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
47	KNR 4-01	Wykucie z muru, drzwiczek i skrzynek licznikowych	szt.		
d.3	0354-13	9,00	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
48	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (przyjęto rozbiórkę płytek, jako oddzielną robotę, na płytach GK)	m ²		
d.3	0819-15	22,75	m ²	22,750	
				RAZEM	22,750
49	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur, stalowych ocynkowanych, Fi 32-	m		
d.3	0701-05	50 mm	m	66,000	
		66,00		RAZEM	66,000
50	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, żeliwnych, Fi 80-150 mm	m		
d.3	0703-02	28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
51	KNR 4-04	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe	szt.		
d.3	0705-02	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
52	KNR 4-04	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe	szt.		
d.3	0705-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53	KNR 4-04	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wanny wraz z syfonami	szt.		
d.3	0705-07	4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR 4-04	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewy lub zmywaki	szt.		
d.3	0705-09	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
55	KNR 4-04	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.3	0705-08	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
56	KNR 4-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 2200 mm	m		
d.3	9901-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
57	KNR 4-04	Demontaż podgrzewaczy wodnych	kpl.		
d.3	0706-01				
	analiza indywidualna				
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
58	KNR 4-04	Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, Fi' 25-50 mm	m		
d.3	0702-02	35,00	m	35,000	
				RAZEM	35,000
59	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 1 m ²	szt.		
d.3	0432-01	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
60	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2 m ²	szt.		
d.3	0432-02	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
61	KNR 4-01	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ²	szt.		
d.3	0354-04	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
62	KNR 4-01	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych - okna pvc , drzwi balkonowe i drzwi aluminiowe	szt.		
d.3	0354-07	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
63	KNR 4-01	Wykucie z muru, podokienników stalowych, (zewnętrzne) - ZMIANA JEDNOSTKI PRZEDMIAROWEJ z "mb" na "szt"	szt		
d.3	0354-11	12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
64	KNR 4-01	Wykucie z muru, podokienników drewnianych (wewnętrzne)- ZMIANA JEDNOSTKI PRZEDMIAROWEJ z "mb" na "szt"	szt		
d.3	0354-11	12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
65	KNR 4-04	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach (łącznie ze ściankami działowymi lub obmurowaniem)	m ³		
d.3	0102-02	(17,0*3*0,48+9,0*2*0,48)*3,2+(17,0*4*0,25+9,0*4*0,25)*3,2	m ³	189,184	
				RAZEM	189,184
66	KNR 4-04	Rozebranie ścianek, ścianki z płyt z betonu komórkowego lub BLOCKÓW GIPSOWYCH	m ²		
d.3	0105-07	12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
67	KNR 9-29	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych lub SKLEJKOWYCH	m ²		
d.3	0101-02	59,5	m ²	59,500	
				RAZEM	59,500
68	KNR 4-04	Rozebranie elementów drewnianych składanych, płyty ściennie - ściany szkieletowe	m ²		
d.3	0401-07	187	m ²	187,000	
				RAZEM	187,000
69	KNR 19-01	Rozbiórki izolacji, na ścianach, z płyt z wełny mineralnej	m ²		
d.3	0628-01	12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
70	KNR 4-04	Rozebranie elementów drewnianych składanych - podwaliny lub oczepy	m		
d.3	0401-08	17,5*2	m	35,000	
				RAZEM	35,000
71	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych stalowych z ceowników, - nadproża	m		
d.3	0107-05	12*1,5*2	m	36,000	
				RAZEM	36,000
72	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepek,	m ²		
d.3	0501-04	55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
73	KNR 4-04	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m ²		
d.3	0504-07	25,5	m ²	25,500	
				RAZEM	25,500
74	KNR 4-04	Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża (razem z płytkami lastrico)	m ³		
d.3	0603-07	2,72	m ³	2,720	
				RAZEM	2,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.3	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm- nad podpiwniczeniem 1,85	m ³ m ³	 1,850	
				RAZEM	1,850
76 d.3	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji świetlików z elementów stalowych, - przykrycie szachtów - szkło zbrojone w ramie z kątowników 4*0,5	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.3	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , gruntkategorii III 19*10*0,7	m ³ m ³	 133,000	
				RAZEM	133,000
78 d.3	KNR 4-05 0313-01	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego - podposadzkowy 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
79 d.3	KNR 4-02 0234-09	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura deszczowa żeliwna - pod rampami spustowymi 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
80 d.3	KNR 4-04 0603-07	Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 10-15cm - schody zewn. + płyta dolna szachtów 2,59	m ³ m ³	 2,590	
				RAZEM	2,590
81 d.3	KNR 4-04 0604-02	Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości 20-30 cm - ściany fundamentowe (18*2+10*2)*0,3*0,8	m ³ m ³	 13,440	
				RAZEM	13,440
82 d.3		Zaślepienie rur pozostawionych przyłączy i wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego z lokalizacją zaślepień WAGOWE OKREŚLAJĄ ORIENTACYJNY CIĘŻAR MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI (JAKO PODANE WARTOŚCI) 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.3	KNR 4-01 0108-01 analiza indywidualna	Wywóz gruzu (cegła,beton) poz.65	m ³ m ³	 189,184	
				RAZEM	189,184
84 d.3		Segregacja i wywóz drewna (opałowe) 2,40	t t	 2,40	
				RAZEM	2,40
85 d.3		Utylizacja osprzętu elektrycznego (kontener 8m ³ - przyjęto 1 szt) 1,00	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.3		Utylizacja armatury sanitarnej (kontener 8m ³ - przyjęto 1 szt) 1,00	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.3	KNR 4-01 0108-01	Wywóz złomu 1,11	t t	 1,110	
				RAZEM	1,110
88 d.3		Utylizacja okien i drzwi : PCV i drewniane 12	szt szt	 12,00	
				RAZEM	12,00
89 d.3		Utylizacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic + okna i drzwi drewniane/drewnopodobne (okleinowane) 6	szt szt	 6,00	
				RAZEM	6,00
90 d.3		Utylizacja - szkło (świetlik i okna drewniane) 0,5	t t	 0,50	
				RAZEM	0,50
4		Roboty porządkowe			
91 d.4	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń kontenerem 8,00	m ³ m ³	 8,000	
				RAZEM	8,000
92 d.4	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - do zasypu piwnic (z odkładu)	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,2	m ³	4,200	
				RAZEM	4,200
93	KNR 2-01 d.4 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, - piwnice+fundamenty cz.niepodpiwniczonej	m ³		
		4,5	m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
94	KNR 2-01 d.4 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10'm,	m ³		
		4,05	m ³	4,050	
				RAZEM	4,050
95	KNR 2-01 d.4 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami,	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
5 45342000-6 Montaż ogrodzenia					
96	KNNR 2 d.5 1602-03	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 183cm i dł. 250cm o oczkach 50x200mm typ 2D Super z prętów poziomych podwójnych 2x8mm i pionowych 6mm ze słupkami 60x40 dł. 2,50 z obejmami. Zabezpieczenie anty- korozyjne przez cynkowanie ogniowe i malowanie RAL 6005	m		
		13,00	m	13,000	
				RAZEM	13,000
97	KNNR 1 d.5 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
		13,00/2,50	szt.	5,200	
				RAZEM	5,200
98	KNR 2-02 d.5 0203-01	Zabetonowanie słupów ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B-20)	m ³		
		poz.96/2,50*0,8*0,25*0,2	m ³	0,208	
				RAZEM	0,208
99	KNNR 6 d.5 0404-05	Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska z wibrobetonu) o wysokości 25cm i gr. 6 cm wraz z łącznikami przysłupkowymi ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
100		Oплата geodezyjna	kpl.		
d.5		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000