

BUDYNEK BIUROWY NADLEŚNICTWA

KOLORYSTYKA ŚCIAN/
osłony okienne - rzut piwnic

skala 1:50

LEGENDA KOLORYSTYKA ŚCIAN
KOLORY FARB WYBRANE ZE WZORNIKA SIKKENS
1. DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - FARBA LATEKSOWA
O WYKOŃCZENIU PÓLMAT Alpha Latex Matt SF
2. DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH, ANEKSÓW
KUCHENNYCH, TOALET - FARBA LATEKSOWA O WYKOŃCZENIU SATYNOWYM
Alpha Latex Satin SF

KOLOR DO POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
KOLOR NR G0.03.86 (kolor podstawowy na wszystkie ciągi komunikacyjne jak klatka schodowa, korytarze) wykończenie satyn


KOLORY DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNICY (POM. NR 1,2,3,5,6,7,8)
KOLOR NR ON.00.86 (kolor podstawowy na ściany) wykończenie SATIN

WYKOŃCZENIE ŚCIANY TAPETĄ DEKORACYJNĄ O WZORZE CZARNO - BIAŁEJ KRATY, tapeta wysoce odporna na wilgoć i zmywanie, wysoce odporna na światło, tapeta posiada klej na spodniej stronie, szer. rolki 52cm, dł. rolki 10m, np. Tapeta ścienna "Crate" nr kat. KV27425 lub równoważnie

WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTKAMI

- WSZYSTKIE SUFITY W OBIĘKIE W KOLORZE BIAŁYM
- WSZYSTKIE ŚCIANY I SUFITY W TOALETACH POWYŻEJ PŁYTEK MAŁOWAĆ FARBĄ LATEKSOWĄ O WYKOŃCZENIU SATIN W KOLORZE BIAŁYM
UWAGA!
PRZED OSTATECZNYM MALOWANIEM ŚCIAN NA WYBRANE POWYŻEJ KOLORY - DO KAŻDEJ ŚCIANY NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ KOLORU O WIELKOŚCI MIN.0,5x 0,5m, NASTĘPNIE KOLOR SKONSULTOWAĆ OSTATECZNIE W NATURZE Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM!

LEGENDA OSŁONY OKIENNE
1. TYP 4 - FOLIA PRZESŁANIAJĄCA
na okno łazienkowe - MONTAŻ TYLKO NA SZYBIE ,
wymiary przeszklenia należy pobrać na budowie , półprzezroczysta mleczna folia, wzór w poziomie pasy o szerokości 45 mm, folia do przyklejenia od wewnętrznej strony okna, odporna na zabrudzenia i wilgoć
FP2 - FOLIA PRZYSŁANIAJĄCA 90x48 (pom. nr 1,2,3,7,8) - 6szt.



FOLIA PRZESŁANIAJĄCA



TAPETA DEKORACYJNA WE WNĘTRZU

