
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont mostu na rzce Piasce
ADRES INWESTYCJI : Pawłowice - Brody, gm. Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Mrugała
DATA OPRACOWANIA : 2019-10-25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-10-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mostu na rzece Piasce w Pawłowicach - Brodach					
1	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm, ułożenie rur na dnie cieku oraz wykonanie umocnionego wału ziemnego na wlocie wody do rur. (rury do odzysku) 12.0*2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 3 0201-01	Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 5.5*0.5*0.5*2	m ³ m ³	 2.750	
				RAZEM	2.750
3	KNR 2-33 0809-03	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - konstrukcja kamienna 6.0*0.7*0.25*2	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
4	KNR 2-33 0810-02	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia 6.0*5.0*50%+6.0*1.5*2	m ² m ²	 33.000	
				RAZEM	33.000