

lp	od	do	NAYY-J 4x35 w ziemi	NAYY-J 4x35 ogólnie	rura SRS 75	słup h=7m + oprawa 55W	SO
1	ZKP	SO	1	5	0	0	1
2	SO	I/1	1	5	0	1	0
3	I/1	I/2	33	37	7	1	0
4	I/2	I/3	35	39	0	1	0
			70	**86**	**7**	**3**	**1**

GKG.GZZ.4071.251.2022
Województwo wielkopolskie
Nazwa jedn. Ewid.: Dopiewo
Identyfikator jedn. ewid.: 302105_2
Nazwa obr. ewid.: Dopiewo
Identyfikator obr. ewid.: 302105_2.0001
Miejscowość: Dopiewo
Arkusz: 1, 2
Sekcja : 6.177.09.24.4.2
6.177.09.04.2.1

Służebność gruntowa: Nie badano	
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/6
Układ wysokości	PL-KRON86-NH

Stan aktualny na dzień: 02.02.2022r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Krzysztof Wolny
GEODETA UPRAWNIONY nr upr 13726
62-007 Biskupice ul. Śliwkowa 14
tel. 602 32 54 58
Regon 639642598, NIP 779-116-03-23

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.251.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	Krzysztof Wolny Biuro Usług Geodezyjnych
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr z daty 08.03.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krzysztof Wolny Nr uprawnień 13726

za zgodność z oryginałem
mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06
Upr. do nadz. bez ogr. WKP/0291/OWOE/04
Rob. Elektryczne ograniczeń
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

LEGENDA

	PROJ. ZKP [ZAKRES ENEA]
	PROJ. NAYY-J 4x35 + FeZn30x4 – 70/86m
	PROJ. RURA SRS 75 PRZECISK – 7m
	PROJ. SŁUP AL H=7,0m + WYSIĘGNIK 0,5/1,0m + OPRAWA LED 55W – 3kpl
	PROJ. SO [ZAKRES UG]

Nr zlec.	Nr rys.	Arkusz	SKALA
RIiGK.7011.52.626.2021	E01	1/1	1:500

Obiekt	OŚWIETLENIE DROGOWE
Adres	DOPIEWO UL. CHABROWA DZ. 202/21
Inwestor	GMINA DOPIEWO, UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Andrzej Kuroczycki–Saniutycz	WKP/0131/POOE/06	
Zespół projektowy			
Sprawdził	mgr inż. Bohdan Kuroczycki–Saniutycz	45/80/Pw	

Element	Branża	Data
PLAN	ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE	03.2022