

Dopiewo, dnia 07.04.2022r.

**KS ELETRO**  
**Andrzej Kuroczycki Saniutycz**  
**ul. Zielona 6 a**  
**62-200 Gniezno**

Dot.: uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy projektowanego kabla oraz słupów oświetleniowych w działce należącej do Gminy, dz. nr **281/45 w miejscowości Dopiewiec.**

Uzgadnia się przebieg projektowanej trasy projektowanego kabla oraz słupów oświetleniowych w miejscowości **Dopiewiec** gm. Dopiewo w dz. nr **281/45** w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na następujących warunkach:

1. przejścia pod drogą utwardzoną należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu a w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym przekopem otwartym w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m poniżej niwelety drogi,
2. komory przeciskowe należy zlokalizować w odległości min. 2,0 m od krawędzi jezdni,
3. przejścia na drogach gruntowych można wykonać przekopem w rurze ochronnej na głębokości 1.0 m poniżej niwelety drogi,
4. teren należy przywrócić do stanu poprzedniego, wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi 0,98,
5. prace w rejonie kolizji z innymi mediami, tj. woda, kan. san. , deszczowa, gazowa czy telekomunikacyjna należy wykonać ręcznie,
6. na etapie wykonawstwa Inwestor zobowiązany jest zapewnić fachowy nadzór nad wykonywanymi robotami.
7. należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.

Wyrażam zgodę na posadowienie w urządzeń infrastruktury technicznej.

Niniejsza zgoda nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę i zgodą na prowadzenie robót.

Zał. mapa zasadnicza.

1.Otrzymują:

**KS ELETRO**

**Andrzej Kuroczycki Saniutycz**

ul. Zielona 6 a

62-200 Gniezno

2. a/a

Z up. Wójta Gminy  
*mgr Aleksandra Rutyna*  
**Kierownik Referatu  
Inwestycji**

Sprawę prowadzi:

Paulina Trybuś-Ludwiczak


tel. 61-8906-412,

**Za zgodność z oryginałem**

**mgr inż. Andrzej Kuroczycki Saniutycz**  
Upr. do projekt. WKP/0131/P00E/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elekt. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

0020





# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1 : 500

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

Załącznik do pisma Nr 21/1850/24/2022  
data 01.04.2022 podpis A. Kuroczycki-Saniutycz

lp	od	do	NAYY-J 4x35		rura SRS 75	słup h=7m + oprawa 55W	mufa przelotowa 35/35
			w ziemi	ogólnie			
1	mufa	I/1	12	16	1	0	1
2	mufa	I/1	12	16	1	1	1
3	I/1	I/2	53	57	42	1	0
4	I/2	I/3	42	46	26	1	0
			119	135	70	3	2

GKGZZ.4071.22570.2021  
Województwo wielkopolskie  
Nazwa jedn. Ewid.: Dopiewo  
Identyfikator jedn. ewid.: 302105\_2  
Nazwa obr. ewid.: Dopiewiec  
Identyfikator obr. ewid.: 302105\_2.0002  
Miejscowość: Dopiewiec  
Sektora : 6.176.10.01.3.3; 06.1.1

Służebność gruntowa: Nie badano	
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/6
Układ wysokości	PL-KRON86-NH

Stan aktualny na dzień 02.02.2022 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.22570.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	Krzysztof Wolny Biuro Usług Geodezyjnych
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr z daty 08.02.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krzysztof Wolny Nr uprawnień 13726

za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

LEGENDA	
	ISTN. LINIA OŚWIETLENIOWA UG DOPIEWO
	PROJ. NAYY-J 4x35 + FeZn30x4 - 119/135m
	PROJ. RIURA SRS 75 PRZECISK - 70m
	PROJ. SŁUP AL H=7,0m + WYSIEGNIK 0,5/1,0m + OPRAWA LED 55W - 3kpl
	MUFA PRZELOTOWA 35/35 - 2kpl

mgr inż. Bohdan Kuroczycki Saniutycz  
upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektr.  
bez ograniczeń 619/73/Pw, 45/80/Pw  
ul. Św. Michała 21/3, tel. 61 4261642  
62-200 Gniezno

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

Nr zlec. RLiGK.7011.1.102.2022		Nr rys. E01	Arkusz 1/1	SKALA 1:500
Obiekt	OŚWIELENIE DROGOWE			
Adres	DOPIEWIEC, UL. LILAKOWA DZ. 281/45			
Inwestor	GMINA DOPIEWO, UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował	mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz	WKP/0131/POOE/06		
Zespół projektowy				
Sprawdził	mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz	45/80/Pw		
Element	PLAN	Branża ELEKTRYCZNA	OŚWIELENIE	Data 03.2022