



SZCZEGÓŁ S1 $U_{C(MAX)}=0,20$




- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM, KAT.IV
- PUSTAK POROTHERM 38CM
- STYROPIAN FASADOWY GRAFITOWY 15CM
- MASA KLEJĄCA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY-BARANEK 0,2CM

SZCZEGÓŁ S2 $U_{C(MAX)}=0,20$




- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM KAT.IV
- PUSTAK POROTHERM 38CM
- STYROPIAN FASADOWY GRAFITOWY 15CM
- MASA KLEJĄCA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- OKŁADZINA Z KAMIENIA ELEWACYJNEGO 5CM

SZCZEGÓŁ P1 $U_{C(MAX)}=0,30$




- PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV
- MASA KLEJĄCA
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø 4,5 7CM
- STYRODUR 10CM
- FOLIA BUDOWLANA
- 2X PAPERMOZGRZEWAŁNA
- CHUDY BETON 10CM
- ŻWIR ZAGĘSZCZONY 20CM

SZCZEGÓŁ P2




- PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø 4,5 7CM
- STYROPIAN FS-20 6CM
- FOLIA BUDOWLANA
- PŁYTA ŻELBETOWA 18CM
- KANAŁY WENTYLACYJNE
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

SZCZEGÓŁ D1 $U_{C(MAX)}=0,15$



- BLACHA GONTOPODOBNA Z POSYPKĄ
- ŁATY 7 X 5CM
- KONTRŁATY 7 X 2,5CM
- FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 10 X 18 CM
- STYFOPIAN SASADOWY 20CM
- SKOS ŻELBETOWY 18 CM
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1 CM



UWAGA!
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE PODZIELONE
SĄ ETAPAMI I I II

I ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

II ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

UWAGA!
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

	MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec
PRZEDM. RYS. :	PRZEKRÓJ B-B
BRANŻA :	ARCHITEKTURA
STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZEŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIeli POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA
KREŚLIŁ :	INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC
PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA NR UPRAWNIEN UAN-7342-42/92
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SZUL NR UPRAWNIEN GAS.834/A-85/81
SKALA 1:100	NR RYSUNKU : A - 11 DATA: SIERPIEŃ 2023r.