



ZBROJENIE WIEŃCA



PRZEKRÓJ 1-1



Strzemiona Ø6 dwucięte co 30cm na całej długości wieńca

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ					
Nr	Średnica [mm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Długość całkowita [m]	
				Ø 10	Ø 6
WIEŃCE					
1	10	1063	4	4252.00	-
2	6	1.12	3544	-	3969.28
Długość całkowita [m]				4252.00	3969.28
Masa jednostkowa [kg/m]				0.62	0.222
Masa ogółem [kg]				2636.24	881.18
Masa całkowita wszystkich wieńcy [kg]				3517.42	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość prętów [szt]	Ilość [szt]	Długość całkowita [m]		
					Ø 10	Ø 16	Ø 6
Nadproża N1 długość 120cm							
1	10	1200	7	120	1008.00	0.00	-
2	6	1120	8	120	-		1075.20
Nadproża N2 długość 190cm							
1	10	1900	7	70	931.00	0.00	-
2	6	1120	13	70	-		1019.20
Nadproża N3 długość 140cm							
1	10	1400	7	35	343.00	0.00	-
2	6	1120	10	35	-		392.00
Nadproża N4 długość 200cm							
1	10	2000	2	18	72.00	0.00	-
2	16	2000	5	18	-	180.00	-
3	6	1120	20	18			403.20
Nadproża N5 długość 130cm							
1	10	1400	7	16	156.80	0.00	-
2	6	980	8	16	-		125.44
Nadproża N5 długość 130cm							
1	10	2800	2	5	28.00	0.00	-
2	16	2800	5	5	-	70.00	-
3	6	1120	20	5			112.00
Długość całkowita [m]					1008.00	250.00	1075.20
Masa jednostkowa [kg/m]					0.62	1.66	0.222
Masa ogółem [kg]					624.96	415.00	238.69
Masa całkowita wszystkich nadproży [kg]					1278.65		

Nadproża o długości do 2m wykonać jako belki żelbetowe 30x30cm zbrojone 2Ø10 góra i 5 Ø10 dołem

Nadproża o długości od 2m do 3,50m wykonać jako belki żelbetowe 30x30cm zbrojone 2Ø10 góra i 5 Ø16 dołem

UWAGA:
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE PODZIELONE SĄ
ETAPAMI I ORAZ I

I ORAZ II ETAP ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH

	MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza ościszki 67A 34-425 Biały Dunajec		
PRZEDM. RYS. :	ZBROJENIE NADPROZY I WIEŃCÓW		
BRANŻA :	KONSTRUKCJE		
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA		
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA		
PROJEKTANT :	MGR INŻ. STANISŁAW STASIK NR UPRAWNIEN MAP/0151/POOK/11 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. FRANCISZEK GRUSZKA NR UPRAWNIEN 32/KW/75 W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ		
SKALA 1:50/25	NR RYSUNKU : K - 26	DATA: SIERPIEŃ 2023	