



DETAL - C



PRZEKRÓJ C-C



- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 8 cm
- WARSTWA PODSYPKI O FRAKCJI 1-4 MM - grubość 5cm
- WARSTWA ŻWIRU ZAGĘSZCZONEGO O FRAKCJI 30-60 MM - grubość 20 cm
- WARSTWA TŁUCZNI ZAGĘSZCZONEGO WARSTWOWO - grubość 30 cm
- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUKÓW GRUNTOWYCH

KRAWĘŻNIK DROGOWY 30x15 cm
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 8 cm
ZAPRAWA BATONOWA B-25
CHUDY BETON

MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec			
PRZEDM. RYS. :	DETAL - C		
BRANŻA :	ARCHITEKTURA		
STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY		
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA		
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA		
KREŚLIŁ :	INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC		
PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA NR UPRAWNIEN UAN-7342-42/92		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SZUL NR UPRAWNIEN GAS.834/A-85/81		
SKALA 1:200	NR RYSUNKU : A - 22	DATA: WRZESIEŃ 2021	