





## SKALA 1:50



## SKALA 1:25



**BETON C 25/30 (B-30)**  
**STAL RB500W, ST0S**  
**OTULINA**  
**ZBROJENIA 2,5cm**

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
Nr	Średnica [mm]	Długość poj. pręta [mm]	Ilość [szt]	Długość całkowita [m]		
				Ø 20	Ø 12	Ø 8
1	20	2270	4	9.08	-	-
2	12	4400	2	-	8.80	-
3	12	4400	2	-	8.80	-
4	20	4400	6	26.40	-	-
5	8	1740	26	-	-	45.24
6	8	1240	22	-	-	27.28
Długość całkowita [m]				35.48	17.60	72.52
Masa jednostkowa [kg/m]				2.47	0.88	0.40
Masa ogółem [kg]				87.64	15.49	29.01
Masa całkowita belki 3.6 [kg]				396.39		

UWAGA:  
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE PODZIELONE SĄ  
ETAPAMI I ORAZ I

## I ETAP ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

	<p>MCM Projekt          PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE          mgr inż. Maciej Chowaniec          ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Białý Dunajec</p>		
PRZEDM. RYS. :	<b>ZBROJENIE BELKI 3.6</b>		
BRANŻA :	KONSTRUKCJE		
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA		
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA		
PROJEKTANT :	MGR INŻ. STANISŁAW STASIK NR UPRAWNIEN MAP/0151/POOK/11 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. FRANCISZEK GRUSZKA NR UPRAWNIEN 32/KW/75 W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ		
SKALA 1:50/25	NR RYSUNKU : K - 24	DATA: SIERPIEŃ 2023	