

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

woj. małopolska, powiat nowotarski  
Jawid, 12/105.2  
obr. 0002 Jablonka, dz. ew. 414/3, 4068/3, 4069/1  
Układ współrzędnych : 2000 pol. 21  
Układ wysokościowy : Kranształ 86'  
GK.6640.5268.2021  
Stan na dzień: 23.07.2021  
sporządził:

Zakopane: 05.08.2021

Legenda:

aktualizowany obszar  
linia rozgraniczająca wg. MPZP-Jablonka  
linia rozgraniczająca zabudowy  
Aktualizowana kopia mapy zasadniczej  
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.  
Granice ewidencyjne wykreślone na podstawie mapy  
ewidencyjnej gruntów w skali 1:2000.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie  
wykazanych na niniejszej mapie urządzeń  
podziemnych, które nie były zgłoszone do Inwentaryzacji.

Firma Usługowa Janusz Smalec  
ul. Stachonie 5, 34-500 Zakopane  
NIP 7361515278, REGON 382668213  
tel. 788 122 456


Wynik prac geodezyjnych i kartograficznych,  
których rezultaty zawiera operat techniczny  
wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego  
Starosta Nowotarski  
ul. Bolesława Wstydliwego 14  
34-400 Nowy Targ  
P.1211 2021, 5 87 6  
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego  
10.09.2021  
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Z up. STAROSTY

Imię, nazwisko i tytuł/stopień funkcyjny: mgr inż. Janusz Smalec

mgr inż. Janusz Smalec

GEODETA POWIATOWY



mgr inż. Janusz Smalec  
geodeta uprawniony  
nr upr. 22124, zakres uprawnień I

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

L.P.	PRZEZNACZENIE	ŚCIANY	STROP	KONSTRUKCJA DACHU	POKRYCIE DACHU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
1	PROJEKTOWANY BUDYNEK URZĘDU GMINY	MUROWANE	ŻELBET	DREWNO	BLACHA	-	8,60m	25,25m


BUDYNKI ISTNIEJĄCE:

L.P.	PRZEZNACZENIE BUDYNKU	ŚCIANY	STROP	KONSTRUKCJA DACHU	POKRYCIE DACHU
2	ISTNIEJĄCY BUDYNEK OCK	MUROWANE	ŻELBET	DREWNIANA	BLACHA
3	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ	MUROWANE	ŻELBET	DREWNIANA	BLACHA
4	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SKLEPU	MUROWANE	ŻELBET	DREWNIANA	BLACHA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy Jablonka	Pow. działek nr ewid.: 4143,4063/3, 4069/1, 4069/5, 4069/3	7550,00m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy - 914,38 m <sup>2</sup>	Pow. 2.U.P.5	7467,82m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa - 2 566,34m <sup>2</sup>	Pow. 2.KDD.18	82,18m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita - 3 671,07m <sup>2</sup>		RAZEM: 7467,82m <sup>2</sup> = 100%
Kubatura - 11 594,30m <sup>3</sup>		1153,49m <sup>2</sup> = 15,45%
Wskaźnik pow. zabudowy - 0,27%	Pow. zabudowy istniejącej	914,38m <sup>2</sup> = 12,24%
Wskaźnik intensyw. zabud. - 0,86%	Pow. zabudowy projektow. roz. i przeb.	2517,68m <sup>2</sup> = 33,58%
	Pow. utwardzona z istniejącej kostki bruk.	1001,40m <sup>2</sup> = 13,55%
	Pow. utwardzona z projektowanej kostki bruk	1880,87m <sup>2</sup> = 25,18%
	Pow. biologicznie czynna	

ORIENTACJA:



OZNACZENIA:

- POWIERZCHNIA PROJ. PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
- POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA Z BRUKU
- POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA ASFALTOWA
- POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA Z BRUKU
- POWIERZCHNIA Z BRUKU - PARKING DLA OS. NIEPEŁ.
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

OZNACZENIA:

- A..I - GRANICA DZIAŁEK
- 1 - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINY
- P1..P42 - PARKINGI ISTNIEJĄCE
- P43..P70 - PARKINGI PROJEKTOWANE
- W - WEJŚCIE DO OBIEKTU
- W - WJAZD NA DZIAŁKĘ
- W - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- W - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
- zw - PROJEKTOWANA ZASUWA WODOCIĄGOWA
- kd - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ks - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ
- t - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ
- st - PROJEKTOWANY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
- wlz - PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE ZALICZNIKOWE OŚWIETLENIE ULICZNE
- o - LAMPY ULICZNE
- H - HYDRANT ZEWNĘTRZNY
- AGP - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
- AGL - AGREGAT WODY LODOWEJ
- x - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA LUB ROZBIÓRKI
- == DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU Z DROGI POŻAROWEJ (PROMIEN 15m) - 77,18m. (51%) < 149,05m. obw.

PRZEDM. RYS.:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI SP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INWESTOR:	URZĄD GMINY JABŁONKA ul. 3-go MAJA 1, 34-480 JABŁONKA
LOKALIZACJA:	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5
KREŚLIŁ:	INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC
PROJEKTANT:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT:	INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT:	INSTALACJE TELETECHNICZNE
SKALA 1:500	NR RYSUNKU : A - 01 DATA: SIERPIEŃ 2023r.