

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nazwa robót: UTWARDZENIU POWIERZCHNI TERENU W REJONIE BUDYNKU
WIELORODZINNEGO POŁOZONEGO WE WRONKACH PRZY
UL. MICKIEWICZA 41, 43, 45
Lokalizacja: WRONKI - UL. MICKIEWICZA NR 41,43, 45
DZ. NR EWID. 802 i 812

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

CPV

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NIP: 7872039548, REGON: 302330940
64-500 Szamotuły, ul. Łazurowa 10

PIOTR MANCZAK

STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 Nazwa robót: UTWARDZENIU POWIERZCHNI TERENU W REJONIE BUDYNKU
 WIELORODZINNEGO POŁOZONEGO WE WRONKACH PRZY
 UL. MICKIEWICZA 41, 43, 45
 Lokalizacja: WRONKI - UL. MICKIEWICZA NR 41,43, 45
 DZ. NR EWID. 802 i 812
 Zamawiający:

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 poziom cen materiałów.....

 poziom cen sprzętu.....

 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS							Strona 1		09-05-2018
							SYKAL-NET		
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM		
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
2	PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE ceny robót		
3	ELEMENTY BETONOWE		
4	NAWIERZCHNIE		
5	OZNAKOWANIE, ROBOTY POZOSTALE ceny robót		
OGÓLEM ceny robót			
OGÓLEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT		

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 Nazwa robót: UTWARDZENIU POWIERZCHNI TERENU W REJONIE BUDYNKU
 WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO WE WRONKACH PRZY
 UL. MICKIEWICZA 41, 43, 45
 Lokalizacja: WRONKI - UL. MICKIEWICZA NR 41,43, 45
 DZ. NR EWID. 802 i 812
 Zamawiający:

KOSZTORYS		Strona 1			09-05-2018	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
2 PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE						
2	1	KNR 231-01-01-03-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm	m ²	600,000
2	2	CEN 231-01-01-04-00 Mechaniczne wykonanie koryta, - dodatek za każde 40cm	m ²	600,000
2	3	CEN N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z hald koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³	360,000
2	4	CEN N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach gruntowych (5km)	m ³	360,000
2	5	CEN 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	600,000
2	7	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) grub 15 cm	m ²	520,000
2	8	CEN 231-01-14-06-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm)- dodatek za 7 cm	m ²	520,000
2	9	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-63mm) grub 15 cm	m ²	600,000
2	10	CEN 231-01-14-06-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-63mm) - dodatek za 10 cm	m ²	600,000
3 ELEMENTY BETONOWE						
3	1	KNNR N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	21,000
3	2	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem (C12/I5)	m ³	10,990
3	3	KNNR N006-04-01-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x22 cm podsypka cementowo-piaskowa	metr	145,000
4 NAWIERZCHNIE						

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	1	CEN 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych na podsypce piaskowej 8x40x60cm z wypełnieniem przestrzeni grysem (4-16mm)	m ²	520,000
5	OZNAKOWANIE, ROBOTY POZOSTALE					
5	1	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych	szk	2,000
5	2	KNR 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - pobocza	m ²	50,000
5	3	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa z kruszywa łamanego 0-31 grub 10cm na zjazdach	m ²	50,000
5	4	Inwentaryzacja Inwentaryzacja powykonawcza	szk	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 Nazwa robót: UTWARDZENIU POWIERZCHNI TERENU W REJONIE BUDYNKU
 WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO WE WRONKACH PRZY
 UL. MICKIEWICZA 41, 43, 45
 Lokalizacja: WRONKI - UL. MICKIEWICZA NR 41,43, 45
 DZ. NR EWID. 802 i 812
 Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			09-05-2018	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,100
2 PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE						
2	1	KNR 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm	m ²		600,000
2	2	CEN 231-01-01-04-00	Mechaniczne wykonanie koryta, - dodatek za każde 40cm	m ²		600,000
2	3	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³		360,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Poziom 1	600*0,60			360,000
2	4	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach gruntowych (5km)	m ³		360,000
2	5	CEN 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		600,000
2	7	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) grub 15 cm	m ²		520,000
2	8	CEN 231-01-14-06-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm)- dodatek za 7 cm	m ²		520,000
2	9	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-63mm) grub 15 cm	m ²		600,000
2	10	CEN 231-01-14-06-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-63mm) - dodatek za 10 cm	m ²		600,000
3 ELEMENTY BETONOWE						
3	1	KNNR N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr		21,000
3	2	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem (C12/15)	m ³		10,990
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Poziom 1	21*0,04+145*0,07			10,990
3	3	KNNR N006-04-01-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x22 cm podsypka cementowo-piaskowa	metr		145,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		80+65			145,000
4 NAWIERZCHNIE						
4	1	CEN 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych na podsypce piaskowej 8x40x60cm z wypełnieniem przestrzeni grysem (4-16mm)	m ²		520,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obl	210+310			520,000
5 OZNAKOWANIE, ROBOTY POZOSTALE						
5	1	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt		2,000

				SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	2	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - pobocza	m ²	50,000
5	3	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa z kruszywa łamanego 0-31 grub 10cm na zjazdach	m ²	50,000
5	4	Inwentaryzacja	Inwentaryzacja powykonawcza	szk	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 Nazwa robót: UTWARDZENIU POWIERZCHNI TERENU W REJONIE BUDYNKU
 WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO WE WRONKACH PRZY
 UL. MICKIEWICZA 41, 43, 45
 Lokalizacja: WRONKI - UL. MICKIEWICZA NR 41,43, 45
 DZ. NR EWID. 802 i 812
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

09-05-2018

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1088,51
					R A Z E M :
MATERIAŁY						
1	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,25
2	1600510	Tłucznice kamienne niesortowane	Mg	372,29
3	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	47,50
4	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	6,71
5	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	147,90
6	2222311	Kostka brukowa beton grub 8 cm szara	m ²	533,00
7	2222503	Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare	metr	21,42
8	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	0,43
9	2370699	Betony żwirowe	m ³	11,43
10	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,49
11	3930000	Woda przemysłowa	m ³	40,66
12	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,01
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych					R A Z E M :
S P R Z E T						
1	11162	Koparka gąsienicowa 0,4 m ³	m-godz	22,75
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	10,73
3	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	3,30
4	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	3,16
5	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	45,28
6	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	4,20
7	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,75
8	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	86,62
9	45111	Wibrator powierzchniowy	m-godz	67,60
10	75250	Piła do cięcia kostki	m-godz	13,00
					R A Z E M :