




A	JEZDNIA		A1	JEZDNIA	
	4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S		4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S
	5	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W		5	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W
		w. profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W			w. profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W
	20	w. podbud. zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63stabilizowanego mechanicznie			
22	w. mrozoochronna: mieszanka związana cementem C _{1,5/2} ≤ 4,0MPa; wg PN-EN 14227-1				
51	istn. podłoże G3				

Przekrój typowy 1					
B	Chodnik		C	Krawężnik 15x30x100	
	6	kostka bruk. bet. wibroprasowana		proj.	krawężnik betonowy gr.15cm
	3	podsyпка cement. płaskowa 1:4		podsyр.	cement-piask. gr.3cm
	15	w. podbud. zasadniczej z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie		ława z betonu C12/15 (B-15)	gr.15cm
	10	w. mrozoochronna: m. związana cementem C _{1,5/2} ≤ 4,0MPa; wg PN-EN 14227-1			
34					

F1	RÓW KRYTY Ø300		F2	RÓW KRYTY Ø400		F3	RÓW KRYTY Ø1000	

RIIRA PEHD Ø400		RIIRA PEHD Ø400		RIIRA WIPPO Ø1000	
-----------------	--	-----------------	--	-------------------	--



umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi	F1 rów kryty $\varnothing 300$	F2 rów kryty $\varnothing 400$	F3 rów kryty $\varnothing 1000$
km 1+782 – km 1+812	1+236,0 – km 1+730,5 (od W1 do S11),		
km 1+838 – km 1+866		km 1+730,5 – km 1+901,0 (od S11 do S17)	
km 1+903 – km 1+987	km 1+901,0 – km 2+053,4 (od S17 do S21)		
km 2+137 – km 2+165		km 2+053,4 – km 2+088,9 (od S21 do S22)	
			km 2+088,9 – km 2+143,4 (od S22 do S23)
	km 2+143,4 – km 2+165 (od S23 do S24)		
	km 2+156 – km 2+165 – str. lewa		

<p>Investor: Gmina Trzebowniksko 36-001 Trzebowniksko 976</p>	<p>Wykonawca Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądzki Podszany 240g; 39-300 Mielec</p>
<p>Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w Słobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego na odcinku długości około 950m</p>	
<p>Przedsięwzięcie:</p>	
<p>Projektant branża drogowa</p>	<p>mgr inż. Andrzej Grądzki Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. PDK/0090/P00D/07</p>
<p>podpis Andrzej Grądzki</p>	<p>Data: Maj 2022</p>
<p>Rysunek</p>	<p>Przekroje typowe</p>
<p>Skala:</p>	<p>rys. nr</p>
<p>1:50</p>	<p>3</p>