

Przebudowa drogi gminnej nr 350046T Chebddie-Lubachowy na odcinku o długości 1000 m

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,000
		ROBOTY ZIEMNE		
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm i szer. 0,75 m z odwozem do 1 km	m2	1500,00
		PODBUDOWA		
3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	5000,00
		NAWIERZCHNIA		
4	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm warstwa wiążąca	m2	3600,00
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa ścieralna	m2	3500,00
		POBOCZA		
6	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m2	1500,00