



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.01.2023.JB

Somonino dnia 14.03.2023 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie: Proszę o udostępnienie rysunku z nowymi murami oporowymi prefabrykowanymi, jakie zostały dobrane.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunku zamiennego muru oporowego. Elementy prefabrykowane dobrać według schematu muru oporowego lanego i ukształtowania terenu.

2. Pytanie: Armatura łazienkowa zgodnie z opisem jest wyposażona w elektroniczne panele natryskowe i elektroniczne baterie umywalkowe, elektroniczne suszarki do rąk, elektroniczny dozownik mydła sieci. W projekcie elektrycznym nie ma uwzględnionych kabli zasilających pod skrzynek elektrycznych urządzeń. Proszę o udostępnienie rysunków z prowadzonym zasilaniem.

Proszę również o sprecyzowanie ilości armatury wraz z ich lokalizacją/pomieszczeniem dla :

- a) Panel natryskowy elektroniczny
- b) Panel natryskowy mechaniczny
- c) Bateria umywalkowa elektroniczna
- d) Bateria umywalkowa mechaniczna
- e) Bateria do zlewu mechaniczna
- f) Pojemnik ścienny na odpady z pokrywką
- g) hak na ubrania
- h) ścienny pojemnik ze szczotką WC
- i) Poręcz natryskowa w kształcie litery „L”
- j) Ścienna umywalka zbiorowa 3 stanowiskowa
- k) Uchwyt na zapasową rolkę papieru toaletowego
- l) Uchylna poręcz łukowa

- m) Stała poręcz łukowa
- n) Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem
- o) Ścienny pojemnik na odpady 25l
- p) Elektryczna suszarka do rąk
- q) Elektroniczny ścienny dozownik mydła 1l

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem branży elektrycznej zasilania urządzeń mocy (suszarek) zostały pokazane na rzutach. Pozostałe elementy (baterie natryskowe, baterie umywalkowe itp.) należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie branży elektrycznej na rys. E/2 pkt. 10.

ODPOWIEDZ sprecyzowanie ilości armatury wraz z ich lokalizacją/pomieszczeniem dla :

- a) Panel natryskowy elektroniczny - przyjąć w pomieszczeniach w których zaprojektowano wodę zmieszaną 0.24, 0.29, 0.34, 0.43 - 4 szt
- b) Panel natryskowy mechaniczny – przyjąć w pomieszczeniu 0.61 - 1 szt
- c) Bateria umywalkowa elektroniczna – przyjąć w pomieszczeniach w których zaprojektowano wodę zmieszaną - 0.24, 0.29, 0.34, 0.43 - 16 szt
- d) Bateria umywalkowa mechaniczna - przyjąć w pomieszczeniach w których nie zaprojektowano wody zmieszanej – 21 szt
- e) Bateria do zlewu mechaniczna – przyjąć w części kuchennej oraz pom. 0.15 - 11 szt
- f) Pojemnik ścienny na odpady z pokrywką - przyjąć po 1 szt w każdej kabinie wc– 21 szt
- g) hak na ubrania - przyjąć po 1 szt w każdej kabinie wc – 21 szt
- h) ścienny pojemnik ze szczotką WC – zastosować po 1 szt w każdej kabinie wc – 21szt
- i) Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” - omyłkowo dołączono opis poręczy – brak w projekcie
- j) Ścienna umywalka zbiorowa 3 stanowiskowa – Omyłkowo dodano opis umywalk -3 stanowiskowych zamiast 2-stanowiskowych. Umywalki zbiorowe 2-stanowiskowe występują jedynie w pom. nr 0.07.
- k) Uchwyt na zapasową rolkę papieru toaletowego – przyjąć po 1 szt w każdej kabinie wc – 21 szt
- l) Uchylna poręcz łukowa - przyjąć w pom. 0.09 i 0.24 - 6 szt
- m) Stała poręcz łukowa – przyjąć w pom. 0.09 - 2szt
- n) Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem – przyjąć w pomieszczeniu 0.09, 0.24 – 2szt
- o) Ścienny pojemnik na odpady 25l – przyjąć po 1 szt. w pom. 0.07, 0.16, 0.20, 0.22, 0.24, 0.29, 0.34, 0.43, 0.61, 0.62– 10szt
- p) Elektryczna suszarka do rąk – przyjąć po 1 szt w pomieszczeniu 0.16, 0.24, 0.29, 0.34, 0.43, – 5 szt.
- q) Elektroniczny ścienny dozownik mydła 1l – przyjąć przy każdej umywalce – 37szt.

3. Pytanie: Czy wyposażenie toalet w podajniki na mydło, suszarki etc. jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź: Tak.

4. Pytanie: Czy jest możliwość zastąpienia 4 zbiorników retencyjnych na większą ilość z zachowaniem całkowitej objętości 175m³?

Odpowiedź: Nie.

5. Pytanie: Czy zamawiający dopuści zmianę murów oporowych na wyprofilowaną skarpe w miejscach gdzie uskok terenu nie jest duży ? Przy 1 m uskoku terenu nie jest racjonalnym

wykonywanie prawie 3 m murów oporowych skoro można na odcinku 2m wyprofilować skarpe. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zmiany w tym zakresie ?

Odpowiedź: Mur oporowy ma zostać wykonany przy użyciu elementów prefabrykowanych o odpowiedniej wysokości.

6. Pytanie: Czy w realizacji I Etapu systemu monitoringu należy również dostarczyć rejestrator do zapisywania obrazu z kamer CCTV?

Odpowiedź: Tak.

7. Pytanie: Prosimy o informację czy została przygotowana Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli nie, to po czyjej stronie jest jej wykonanie?

Odpowiedź: Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i jej uzgodnienie leży po stronie Wykonawcy robót - dokument potrzebny do dokonania odbioru przez Straż.

8. Pytanie: Prosimy o informację czy został przygotowany scenariusz pożarowy oraz matryca pożarowa. Jeśli nie, to po czyjej stronie jest jej wykonanie?

Odpowiedź: Wykonanie leży po stronie Wykonawcy.

9. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zmianę ścian fundamentowych z żelbetowych na murowane z bloczków betonowych ?

Odpowiedź: Nie. Ewentualna zmiana materiału ścian fundamentowych wymaga wykonania stosownych obliczeń konstrukcji budynku.

10. Pytanie: Czy oprawy mają posiadać wbudowany czujnik obecności?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem jak w suplemencie.

11. Pytanie: Czy oprawy mają posiadać auto-ściemnianie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem jak w suplemencie.

12. Pytanie: Czy oprawy mają być załączane przez łącznik pozwalający na ich płynne przyciemnienie i rozjaśnienie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem jak w suplemencie.

13. Pytanie: Czy wszystkie parametry opraw oświetleniowych opisane w suplemencie do dokumentacji są istotne?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem jak w suplemencie.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski