

---

## **PRZEDMIAR pom. 217, 218**

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno  
Epidemiologicznej w Lublinie  
ADRES INWESTYCJI: ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin  
NAZWA INWESTORA: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie  
ADRES INWESTORA: ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Pomieszczenie 217</b>			
1.1		<b>Roboty budowlane</b>			
d.1.1		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
d.1.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		2 * 0,9 * 1,8	m2	3,240	
				RAZEM	<b>3,240</b>
d.1.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3,1 * 4	m2	12,400	
				RAZEM	<b>12,400</b>
d.1.1	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
d.1.1	ZKNR C-2 0601-01	Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie powierzchni	m2		
		2 * (3,1 + 4) * 2	m2	28,400	
				RAZEM	<b>28,400</b>
d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - dwukrotne Krotność = 2	m2		
		2 * (3,1 + 4) * 2	m2	28,400	
				RAZEM	<b>28,400</b>
d.1.1	KNR 9-24 0210-01 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na klej półelastyczny	m2		
		2 * (3,1 + 4) * 2	m2	28,400	
				RAZEM	<b>28,400</b>
d.1.1	KNR 2-02 0829-01 analogia	Szpachlowanie klejem cementowym półelastycznym	m2		
		2 * (3,1 + 4) * 2	m2	28,400	
				RAZEM	<b>28,400</b>
d.1.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		2 * (3,1 + 4) * 3	m2	42,600	
				RAZEM	<b>42,600</b>
d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod malowanie	m2		
		2 * (3,1 + 4) * 3	m2	42,600	
				RAZEM	<b>42,600</b>
d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2 * (3,1 + 4) * 3	m2	42,600	
				RAZEM	<b>42,600</b>
d.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,1 * 4	m2	12,400	
				RAZEM	<b>12,400</b>
d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - pod malowanie	m2		
		3,1 * 4	m2	12,400	
				RAZEM	<b>12,400</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		3,1 * 4	m2	12,400	
				RAZEM	<b>12,400</b>
16 d.1.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		3,1 * 4	m2	12,400	
				RAZEM	<b>12,400</b>
17 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - pod płytki	m2		
		3,1 * 4	m2	12,400	
				RAZEM	<b>12,400</b>
18 d.1.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		3,1 * 4	m2	12,400	
				RAZEM	<b>12,400</b>
19 d.1.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(3,1 + 4) * 2	m	14,200	
				RAZEM	<b>14,200</b>
20 d.1.1	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		10 * 0,1	m	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
21 d.1.1	KNKRB 2 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
22 d.1.1	KNKRB 2 1403-04	Malowanie dwukrotne drzwi wraz z ościeżnicami	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
23 d.1.1	KNNR 3 0803- 03 analogia	Odnowienie parapetów lastryko	m2		
		3,1 * 0,5	m2	1,550	
				RAZEM	<b>1,550</b>
24 d.1.1	KNR 19-01 1314-08 analogia	Mycie glazury i terakoty po robotach malarskich	m2		
		3,1 * 4	m2	12,400	
				RAZEM	<b>12,400</b>
25 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		12,4 * 0,05	m3	0,620	
				RAZEM	<b>0,620</b>
26 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.25	m3	0,620	
				RAZEM	<b>0,620</b>
27 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		poz.25	m3	0,620	
				RAZEM	<b>0,620</b>
28 d.1.1	wycena indywidualna	Opłata za utylizację odpadów	m3		
		poz.25	m3	0,620	
				RAZEM	<b>0,620</b>
29 d.1.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (innych niż gruz - materiały budowlane, sanitarne, elektryczne)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
30 d.1.2	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
31 d.1.2	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych siłowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
32 d.1.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
33 d.1.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
34 d.1.2	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDY 3*2,5	m		
		20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
35 d.1.2	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
36 d.1.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
37 d.1.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
38 d.1.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygosczielnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
39 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 218</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
40 d.2.1		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41 d.2.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
		3 * 0,9 * 1,8	m <sup>2</sup>	4,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,860</b>
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		5 * 4	m <sup>2</sup>	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
44 d.2.1	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
45 d.2.1	ZKNR C-2 0601-01	Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie powierzchni	m2		
		$2 * (5 + 4) * 2$	m2	36,000	
				RAZEM	<b>36,000</b>
46 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - dwukrotne Krotność = 2	m2		
		$2 * (5 + 4) * 2$	m2	36,000	
				RAZEM	<b>36,000</b>
47 d.2.1	KNR 9-24 0210-01 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na klej półelastyczny	m2		
		$2 * (5 + 4) * 2$	m2	36,000	
				RAZEM	<b>36,000</b>
48 d.2.1	KNR 2-02 0829-01 analogia	Szpachlowanie klejem cementowym półelastycznym	m2		
		$2 * (5 + 4) * 2$	m2	36,000	
				RAZEM	<b>36,000</b>
49 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		$2 * (5 + 4) * 3$	m2	54,000	
				RAZEM	<b>54,000</b>
50 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod malowanie	m2		
		$2 * (5 + 4) * 3$	m2	54,000	
				RAZEM	<b>54,000</b>
51 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		$2 * (5 + 4) * 3$	m2	54,000	
				RAZEM	<b>54,000</b>
52 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		$5 * 4$	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
53 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - pod malowanie	m2		
		$5 * 4$	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
54 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		$5 * 4$	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
55 d.2.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		$5 * 4$	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
56 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - pod płytki	m2		
		$5 * 4$	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
57 d.2.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		$5 * 4$	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
58 d.2.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		$(5 + 4) * 2$	m	18,000	
				RAZEM	<b>18,000</b>
59 d.2.1	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		$14 * 0,1$	m	1,400	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,400
60 d.2.1	KNKR 2 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
61 d.2.1	KNNR 3 0803- 03 analogia	Odnowienie parapetów lastryko	m2		
		4 * 0,5	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.2.1	KNR 19-01 1314-08 analogia	Mycie glazury i terakoty po robotach malarskich	m2		
		5 * 4	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
63 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		20 * 0,05	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.63	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		poz.63	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.2.1	wycena indywidualna	Opłata za utylizację odpadów	m3		
		poz.63	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (innych niż gruz - materiały budowlane, sanitarne, elektryczne)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
68 d.2.2	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
69 d.2.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.2.2	KNR 4-03 1129-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż jednostki klimatyzacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.2.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
72 d.2.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
73 d.2.2	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtyczkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDY 3*2,5	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
74 d.2.2	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26	szt.	26,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,000</b>
75 d.2.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		26	szt.	26,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,000</b>
76 d.2.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
77 d.2.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.		
		24	szt.	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
<b>2.3</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
78 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>