

PRZEDMIAR ROBÓT NR 3 ZMIENIONY
BRANŻA INSTALACYJNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZEBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ W PRUSZCZU GD.
odcinek od km 0+000 do km 0+304,0

LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł.	Wartość zł.
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	03.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.02.01.	Kanalizacja deszczowa				
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,295		
2	D-02.01.01.	Wykopy wykonane koparkami, wraz z zasypaniem i zagęszczeniem na ułożonych przewodach	m	295		
3	D-03.02.01.	Przykanaliki z rur PVC 160 mm, łączonych na wcisk	m	71		
4		Kanały z rur PVC S 250 mm, łączonych na wcisk	m	7		
5	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC S 315mm, łączonych na wcisk	m	295		
6	D-03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 mm	szt	10		
7	D-03.02.01.	Wpusty uliczne beton. Dn 500 mm	szt	17		
8	D-03.02.01.	Próba wodna szczelności kanałów rurowych	odc	1		
RAZEM BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						