

Przedmiar robót

Obiekt	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	Ogólnobudowlana i instalacyjna
Lokalizacja	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
Zamawiający	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
Inwestor	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń

inż. Sławomir Milewski

Sporządził mgr inż. Sławomir Milewski

Toruń, 30 czerwca 2023 r.

Upr. bud. KUP/0023/OWGK/06
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Budynek administracyjny</i>		
		Pomieszczenie C-10		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Wyniesienie i wniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	15
3	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	1,5
4	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	15
5	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	1,5
6	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na gładko	m2	15
7	KNR-W 2-02 1123/03	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej-analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	15
8	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	16
9	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych. Wstawienie listwy progowej aluminiowej	szt	1
10	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,43
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów i gruzu na wysypisku	t	0,86
12	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	59
13	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych - wymiana.	szt	1
14	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	0,9
15	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o.	m	6
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolety okiennej w kasie aluminiowej	kpl	1
17	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	4
18	KNR-W 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników podtynkowych w puszcze lub przycisków 1-biegunowych na prąd o natężeniu do 10A	szt	1
		Pomieszczenie C-12a		
19	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Wyniesienie i wniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
20	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	15
21	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	1,5
22	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	15
23	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	1,5
24	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na gładko	m2	15
25	KNR-W 2-02 1123/03	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej-analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	15

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	16
27	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych. Wstawienie listwy progowej aluminiowej	szt	1
28	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	1,43
29	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów i gruzu na wysypisku	t	2,86
30	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	58
31	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
32	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	0,9
33	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o.	m	6
34	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolety okiennej pionowej - vertcale	kpl	1
35	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	5
36	KNR-W 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników podtynkowych w puszcze lub przycisków 1-biegunowych na prąd o natężeniu do 10A	szt	1
Pomieszczenie C-12				
37	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Wyniesienie i wniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
38	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	15
39	KNR 4-04 0301/02	Rozebanie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	1,5
40	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	15
41	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	1,5
42	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na gładko	m2	15
43	KNR-W 2-02 1123/03	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	15
44	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	16
45	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych. Wstawienie listwy progowej aluminiowej	szt	1
46	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	1,5
47	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów i gruzu na wysypisku	t	2,86
48	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	58
49	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
50	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	0,9

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
51	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o.	m	6
52	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolety okiennej pionowej - vertcale	kpl	1
53	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	5
54	KNR-W 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników podtynkowych w puszcze lub przycisków 1-biegunowych na prąd o natężeniu do 10A	szt	1
Pomieszczenie C-4 (WC Damskie)				
55	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia. Demontaż i montaż kabiny.	kpl	1
56	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	10
57	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	1
58	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	10
59	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	1
60	KNR-W 2-02 1130/01	Środek gruntujący	m2	10
61	KNR-W 2-02 1110/04	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	10
62	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych. Wstawienie listwy progowej aluminiowej	szt	1
63	KNR-W 4-02 0237/02	Przeczyszczenie wpustu podłogowego	szt	1
64	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu podłogowego o średnicy 50mm	szt	1
65	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	1
66	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów i gruzu na wysypisku	t	1,98
67	KSNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm. Wymiana kasetonów bez rusztu	m2	10
68	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wymiana	szt	1
Pomieszczenie C-5 (WC dla NLP)				
69	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
70	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	2,7
71	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	0,27
72	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	2,7
73	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,27
74	KNR-W 2-02 1130/01	Środek gruntujący	m2	2,7
75	KNR-W 2-02 1110/04	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	2,7

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
76	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych. Wstawienie listwy progowej aluminiowej	szt	1
77	KNR-W 4-02 0237/02	Przeczyszczenie wpustu podłogowego	szt	1
78	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu podłogowego o średnicy 50mm	szt	1
79	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieganych konstrukcji gruzo- i zużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,26
80	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów i gruzu na wysypisku	t	0,52
81	KSNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm. Wymiana kasetonów bez rusztu	m2	2,7
82	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wymiana	szt	1
Pomieszczenie C-6 (WC męskie)				
83	KSNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm. Wymiana kasetonów bez rusztu	m2	11,5
84	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wymiana	szt	1
85	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieganych konstrukcji gruzo- i zużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,05
86	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisko	t	0,1
Pomieszczenie C-2 (sala rybacka)				
87	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Wyniesienie i wniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
88	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	315
89	KNR-W 2-02 1124/03	Posadzki z płytek tekstylnych - wykładzina dywanowa. klasa trudnopalności Bfl-s1. Klasa użytkowa 33.	m2	315
90	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyściennne z wykładziny dywanowej	m	70
Budynek arsenału				
Pomieszczenie 3.01 (dział gospodarki i rzemiosła)				
91	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Wyniesienie i wniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
92	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	37
93	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek	m2	37
94	KNR 0-21 4007/02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych wodoodpornych	m2	37
95	KNR 4-01 0411/05	Wymiana podłóg z desek podłogowych grubości 25mm. Naprawa drobnych elementów. Założono 20%	m2	7,4
96	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
97	KNR-W 2-02 1123/03	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	37
98	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	24
99	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieganych konstrukcji gruzo- i zużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,3
100	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,5

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
101	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	12
102	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
103	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	12
104	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	10
105	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	54
106	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	44
107	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	98
108	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wymiana	szt	1
109	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	2
110	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o.	m	5,6
111	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,5
112	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	11
113	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	8
114	KNR-W 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników podtynkowych w puszcze lub przycisków 1-biegunowych na prąd o natężeniu do 10A	szt	1
Pomieszczenie 4.01				
115	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Wyniesienie i wniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
116	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	26
117	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek	m2	26
118	KNR 0-21 4007/02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych wodoodpornych	m2	26
119	KNR 4-01 0411/05	Wymiana podłóg z desek podłogowych grubości 25mm. Naprawa drobnych elementów. Założono 20%	m2	5,2
120	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
121	KNR-W 2-02 1123/03	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	26
122	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	21
123	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,5
124	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,7
125	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	5
126	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	7,5

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
127	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	5
128	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	7,5
129	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	21
130	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	36
131	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	57
132	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
133	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	5
134	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o.	m	12
135	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
136	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2
137	KNR-W 4-01 1302/03	Naprawa zamka drzwiowego	szt	1
138	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	8
139	KNR-W 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników podtynkowych w puszcze lub przycisków 1-biegunowych na prąd o natężeniu do 10A	szt	1
Pomieszczenie 4.02 Łazienka				
140	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
141	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach	m2	9,5
142	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie okładziny ścian z płytek na zaprawie i kleju	m2	9,5
143	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej	m2	9,5
144	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	9,5
145	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
146	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	1,5
Komunikacja 4.03				
147	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
148	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	15
149	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek	m2	15
150	KNR 0-21 4007/02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych wodoodpornych	m2	15
151	KNR 4-01 0411/05	Wymiana podłóg z desek podłogowych grubości 25mm. Naprawa drobnych elementów. Założono 20%	m2	3
152	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
153	KNR-W 2-02 1123/03	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	15
154	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	18
155	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	5
156	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	7,5
157	KNR 4-01 071 1/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	5
158	KNR 4-01 071 1/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	7,5
159	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	21
160	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	36
161	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	57
162	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1
163	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o.	m	1
164	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,5
165	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	1
166	KNR-W 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników podtynkowych w puszcze lub przycisków 1-biegunowych na prąd o natężeniu do 10A	szt	1
167	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,26
168	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,52
Pomieszczenie 4.13 (dział rybolówstwa)				
169	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Wyniesienie i wniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
170	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	26
171	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek	m2	26
172	KNR 0-21 4007/02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych wodoodpornych	m2	26
173	KNR 4-01 0411/05	Wymiana podłóg z desek podłogowych grubości 25mm. Naprawa drobnych elementów. Założono 20%	m2	5,2
174	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
175	KNR-W 2-02 1123/03	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	26
176	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	17
177	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,5

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
178	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8
179	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	1,5
180	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	8
181	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	6
182	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	38
183	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	44
184	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
185	KNR 0-35 0209/08	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 1600-2000mm z zestawem wsporników, dwupłytych typu C22, V22	szt	1
186	KNR 0-35 0215/04	Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza	kpl	1
187	KNR-W 4-02 0520/10	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1,0m	szt	1
188	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o.	m	2
189	KNR 2-15 0404/02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	kpl	1
190	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
191	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	9
192	KNR-W 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników podtynkowych w puszcze lub przycisków 1-biegunowych na prąd o natężeniu do 10A	szt	1
193	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1km	m3	0,2
194	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,4
Komunikacja 4.10				
195	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
196	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m2	15
197	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek	m2	15
198	KNR 0-21 4007/02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych wodoodpornych	m2	15
199	KNR 4-01 0411/05	Wymiana podłóg z desek podłogowych grubości 25mm. Naprawa drobnych elementów. Założono 20%	m2	3
200	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
201	KNR-W 2-02 1123/03	Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	15
202	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	18
203	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	3

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
204	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8
205	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	3
206	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	8
207	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	12
208	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	40
209	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	52
210	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wymiana	szt	1
211	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	12
212	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,2
213	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,4
Pomieszczenie 4.12 Łazienka				
214	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
215	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach i sufitach	m2	9
216	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie okładziny ścian z płytek na zaprawie i kleju	m2	9,5
217	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej	m2	9,5
218	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	9
219	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wymiana	szt	1
220	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,5
Klatka schodowa 1				
221	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
222	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8
223	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2
224	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	8
225	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2
226	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	40
227	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	9

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
228	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	49
229	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
230	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	9
231	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,19
232	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,37
Klatka schodowa 2				
233	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
234	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	9
235	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,5
236	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	9
237	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,5
238	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	45
239	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	8
240	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	53
241	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
242	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	9
243	KNR-W 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2	m2	59
244	KNR-W 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą łalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	59
245	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,2
246	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,4
Klatka schodowa 3				
247	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
248	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8
249	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2
250	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	8
251	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
252	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	40
253	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	9
254	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	49
255	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
256	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	9
257	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,19
258	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,37
Klatka schodowa 4				
259	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie drzwi i okien. Demontaż i ponowny montaż niezbędnych elementów wyposażenia	kpl	1
260	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	9
261	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,5
262	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	9
263	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,5
264	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	45
265	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	8
266	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	53
267	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wymiana	szt	1
268	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	9
269	KNR-W 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2	m2	59
270	KNR-W 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą łalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	59
271	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,2
272	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	0,4
Budynek administracyjny				
Pomieszczenie garażu				
273	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej. Przyjęto 50%	m2	33
274	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej. Przyjęto 50%	m2	16,5
275	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	65

Tabela przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
276	KNR-W 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	27
277	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	92
278	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wymiana	szt	1
279	Kalkulacja własna -elementy scalone	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych (przewody elektryczne, gniazda wtykowe, puszki, wyłączniki i przełączniki, lampy, instalacje teletechniczne i niskoprądowe, pomiary powykonawcze), uruchomienie wszystkich instalacji.	kpl	1
280	KNR-W 4-01 0109/18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1km	m3	0,9
281	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów na wysypisku	t	1,8
Pomieszczenie techniczne przy garażu				
282	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	23
283	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	5,5
284	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie okładziny ścian z płytek na zaprawie i kleju	m2	3,5
285	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	0,6
286	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	5,5
287	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,6
288	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na gładko	m2	5,5
289	KNR-W 2-02 1111/03	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	5,5
290	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	23
291	KNR-W 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	5,5
292	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	27,5
293	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	10
294	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
295	KNR 19-01 1308/04	Malowanie dwukrotne farbą łalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 0,5m2	szt	1
296	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wymiana	szt	3
297	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
298	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1
299	KNR 4-02 0210/02	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1
300	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
301	Kalkulacja własna -elementy scalone	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych (przewody elektryczne, gniazda wtykowe, puszki, wyłączniki i przełączniki, lampy, pomiary powykonawcze), uruchomienie wszystkich instalacji.	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Nr	Opis	Wartość
	Pomieszczenie C-10	
	Pomieszczenie C-12a	
	Pomieszczenie C-12	
	Pomieszczenie C-4 (WC Damskie)	
	Pomieszczenie C-5 (WC dla NLP)	
	Pomieszczenie C-6 (WC męskie)	
	Pomieszczenie C-2 (sala rybacka)	
	Pomieszczenie 3.01 (dział gospodarki i rzemiosła)	
	Pomieszczenie 4.01	
	Pomieszczenie 4.02 Łazienka	
	Komunikacja 4.03	
	Pomieszczenie 4.13 (dział rybołówstwa)	
	Komunikacja 4.10	
	Pomieszczenie 4.12 Łazienka	
	Klatka schodowa 1	
	Klatka schodowa 2	
	Klatka schodowa 3	
	Klatka schodowa 4	
	Pomieszczenie garażu	
	Pomieszczenie techniczne przy garażu	

Charakterystyka obiektu

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Pracom remontowym podlegać będą wskazane w przedmiarze pomieszczenia. Roboty polegać będą na wymianie podłóg i posadzek, naprawie i malowaniu ścian i sufitów, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, wykonanie drobnych prac instalacyjnych (wod-kan, c.o. elektrycznych). Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar i opis przedmiotu zamówienia. Teren prac należy uporządkować, odpady zutylizować.

