



Zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na rozebraniu istniejących schodów zewnętrznych w ilości szt.2 stanowiącymi wejście do leśniczówki Rząśniki i wywiezieniu gruzu powstałego na skutek ich rozebrania – schodów konstrukcji żelbetowej obłożonych płytkami imitującymi piaskowiec.

Wykonanie nowych schodów wg załączonego projektu- rys.nr1 i nnr.2, schody posadowione zgodnie z warunkami technicznymi na fundamencie żelbetowym. Konstrukcja schodów z gotowych elementów typu pustaki i kostki betonowej w obramowaniu z obrzeży betonowych.

Bariarka stalowa malowana proszkowo, z poręczami i pochwytyami z drewna twardego dębowego zabezpieczona środkiem lakierniczym, żywicznym wysokiej jakości.

W ramach wykonywanych prac należy dowiązać się do istniejących ciągów pieszych i uporządkować teren budowy do zakończonych pracach.

Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego, wraz z wywiezieniem wszystkich odpadów budowlanych.

W trakcie prac należy wykonać schody tymczasowe stanowiące wejście do kancelarii i mieszkania leśnictwa Rząśniki w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania leśniczówki.