

**KOSZTORYS ŚLEPY**

Nazwa robót: Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku gospodarczego  
 Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Kościuszki 6  
 Dz. nr ewid. 1369, 1376/1

KOSZTORYS

Strona 1

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Budynek mieszkalny						
1.1	Remont elewacji						
1.1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	186,150	.....	.....
1.1	20	KNR 401-05-35-08-00	analogia Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	3,360	.....	.....
1.1	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	6,800	.....	.....
1.1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	26,700	.....	.....
1.1	50	KNR 202-05-06-02-01	analogia Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	3,360	.....	.....
1.1	60	KNR 202-05-09-04-01	analogia Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	26,700	.....	.....
1.1	70	KNR 202-05-11-02-01	analogia Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	6,800	.....	.....
1.1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	14,679	.....	.....
1.1	90	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	14,679	.....	.....
1.1	100	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	146,790	.....	.....
1.1	110	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m <sup>2</sup>	146,790	.....	.....
1.1	120	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	146,790	.....	.....
1.1	130	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	4,000	.....	.....
1.2	Cokół						
1.2	140	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	17,087	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	150	KNR 401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	1,709	.....	.....
1.2	160	KNR 401-07-27-01-00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	1,709	.....	.....
1.2	170	KNR 202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	17,087	.....	.....
1.2	180	KNR 202-09-33-01-50 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	17,087	.....	.....
1.2	190	KNR 202-09-33-02-50 Tynk cokołowy	m <sup>2</sup>	17,087	.....	.....
1.2	200	KNR 202-25-28-01-03 Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	17,087	.....	.....
1.3	Pozostałe					
1.3	210	Kalk. własna Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z lokalu na poddaszu z wyjściem dachówką kominkową wentylacyjną, połączenie rurą spiro ocieplaną oraz montaż kratki wentylacyjnej w lokalu mieszkalnym	kmpl	1,000	.....	.....
1.3	220	KNR 202-15-10-05-00 Malowanie elementów metalowych - blacha przy kaferkach	m <sup>2</sup>	9,338	.....	.....
2	Budynek gospodarczy					
2.1	Remont elewacji					
2.1	230	KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	99,600	.....	.....
2.1	240	KNR 401-05-35-08-00 analogia Rozebranie parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	0,308	.....	.....
2.1	250	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	2,800	.....	.....
2.1	260	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	11,900	.....	.....
2.1	270	KNR 202-05-06-02-01 analogia Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	0,308	.....	.....
2.1	280	KNR 202-05-09-04-01 analogia Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	11,900	.....	.....
2.1	290	KNR 202-05-11-02-01 analogia Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	2,800	.....	.....
2.1	300	KNR 401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	9,345	.....	.....
2.1	310	KNR 401-07-27-01-00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	9,345	.....	.....
2.1	320	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	93,446	.....	.....
2.1	330	KNR 202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m <sup>2</sup>	93,446	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1	340	KNR 202-25-28-01-03 Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	93,446	.....	.....
2.1	350	KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	2,000	.....	.....
2.1	360	KNR 202-15-08-08-00 Malowanie drzwi drewnianych	m <sup>2</sup>	9,700	.....	.....
<hr/>						
2.2	Dach					
<hr/>						
2.2	370	KNR 401-05-35-08-00 analogia Rozebranie obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>	8,455	.....	.....
2.2	380	KNR 404-05-09-02-00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m <sup>2</sup>	59,619	.....	.....
2.2	390	KNR 404-04-03-02-00 Rozebranie deskowania dachu	m <sup>2</sup>	59,619	.....	.....
2.2	400	KNR 202-04-10-01-10 Deskowanie połaci dachowych tarcicą	m <sup>2</sup>	59,619	.....	.....
2.2	410	KNR 202-05-06-02-01 analogia Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	8,455	.....	.....
2.2	420	KNR 202-05-28-02-60 Krycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na podłożu drewnianym	m <sup>2</sup>	59,619	.....	.....
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS						.....
<hr/>						