



1

POSADZKA PRZEMYSŁOWA	
POSADZKA CEMENTOWA	10,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA P. gr. 0,2mm	
BETON PODKŁADOWY	10,0
POSPÓŁKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA MECH.	30,0

DLA POMIESZCZEŃ NR:-1/7, -1/8, -1/9

1'

POSADZKA PRZEMYSŁOWA	
POSADZKA CEMENTOWA	6,0
STYROPIAN FS-20	4,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
BETON PODKŁADOWY	10,0
POSPÓŁKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA MECH.	30,0

2

PODŁOGA PODNIESIONA	10,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	26,0
WEŁNA MINERALNA	12,0

2'

PŁYTY KAMIENNE	2,0
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL.	6,0
STYROPIAN FS20	2,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	26,0
SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE STAL.	

2''

PŁYTKI CERAMICZNE	1,0
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL.	4,0
STYROPIAN FS20	5,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	26,0
SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE STAL.	

3

PODŁOGA PODNIESIONA	10,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	25,0
SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE STAL.	

3'

PŁYTY KAMIENNE	2,0
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL.	6,0
STYROPIAN FS20	2,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	25,0
SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE STAL.	

3''

PŁYTKI CERAMICZNE	1,0
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL.	4,0
STYROPIAN FS20	5,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	25,0
SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE STAL.	

4

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA	
STYROBETON ZE SPADKIEM	0-20cm
STYROPIAN FS20	min.20,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	25,0
SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE STAL.	

T

PŁYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE	2,0
POSADZKA CEMENTOWA	8,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA -FOLIA PE gr. 0,5mm	
STYROPIAN FS20	5,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	26,0
WEŁNA MINERALNA	12,0

T'

PŁYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE	2,0
POSADZKA CEMENTOWA	8,0
PŁYTA ŻELBETOWA	12,0
PODSYPKA PIASKOWA	min.40,0

T''

PŁYTY KAMIENNE	8,0
ZAPRAWA KLEJĄCA	2,0
PŁYTA ŻELBETOWA	12,0
PODSYPKA PIASKOWA	min.40,0

S1

PŁYTKI CERAMICZNE	2,0
PŁYTA ŻELBETOWA	16,0
TYNK GIPSOWY	1,0

S2

PŁYTKI CERAMICZNE	2,0
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL.	4,0
STYROPIAN FS20	4,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	25,0
TYNK GIPSOWY	1,0

S3

PŁYTKI CERAMICZNE	2,0
POSADZKA CEMENTOWA	3,0
PŁYTA ŻELBETOWA	16,0
TYNK GIPSOWY	1,0

S4

PŁYTKI CERAMICZNE	2,0
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL.	4,0
STYROPIAN FS20	4,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE gr. 0,2mm	
STROP ŻELBETOWY	25,0
WEŁNA MINERALNA	12,0

ASPA & ZAPA
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ZAMAWIAJĄCY: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1/22

OBIEKT: POZNAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNO - PRZEMYSŁOWY, POZNAŃ 28 CZERWCA 1956 r.

BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	UPR. NR	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Łaliński	66/Pw/91	
OPRACOWALI:	tech. bud. Wojciech Pawlicki		
	mgr inż. arch. Aleksandra Marcolla		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Zbigniew Pyda	163/85/Pw	
TREŚĆ RYS.	SEGMENT A PRZEKRÓJ C-C, C'-C'	DATA: 02.2010; SKALA: 1:50	18A WYDANIE 2