

WIDOK W ROZWINIĘCIU



RZUT













ZBROJENIE ŚCIANY WODNEJ - ODCINEK 8-11 Poz. So-8 do So-11

Uwagi:
Wymiarowanie w centymetrach

Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami innych branż.

Przyjęto zbrojenie płyty pionowej:
- poziomowe obustronnie #12 co 24cm,
- zbrojenie poziome ściany #12 co 25cm po obu stronach ściany,

Przyjęto zbrojenie płyty poziomej:
siatka dolna #12 co 24cm w obu kierunkach,
siatka górna #12co24cm prostopadle do ściany pionowej, w drugim kierunku #12 co 25cm.

Dodatkowe zbrojenie do połączenia siatek:
zastosować pręty w kształcie litery S Fi6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy ściany.

Zbrojenia pionowe zakotwić w fundamencie #12 co 24cm.

Materiały konstrukcyjne:
BETON C25/30 W16 (B30 W16)
STAL A-III N B 500 SP - EPSTAL
STAL A-I (St3SX)

Rewizja	Data	Opis	Spr.
SJ21	04.2018	Projekt wykonawczy	JP

Inwestor:
GMINA RABKA-ZDRÓJ
UL. PARKOWA 2
34-700 RABKA-ZDRÓJ

Nazwa i adres obiektu:
WODNY PLAC ZABAW W PARKU ZDROJOWYM W RABCE-ZDROJU

Faza
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
KONSTRUKCJA

Oznaczenia obiektów małej architektury

WPZ	Teren Wotrego Placu Zabaw bez małej jego obiektów jednoczesnie
WPZ-A	Obiekt: Fontanna Skałka
WPZ-B	Obiekt: Fontanna Edukacyjna
WPZ-C	Obiekt: Komora Techniczna (podziemna z wejściem studzienkowym)
WPZ-D	Obiekt: Fontanna Ściana Wodna

Projektował:
mgr inż. Mariusz Salamon
MAP/0371/PWOK/09

Opracował:
inż. Janusz Pestkowski
MAP/0474/WBKb/17

Data: 04.2018 Format: A4x5 @1051x297
Skala: 1:50, 1:20

Tytuł rysunku:
Zbrojenie ściany wodnej - odcinek 8-11

Numer rysunku: WPZ-D-S-504 | Nr arkusza: 27

© PROJEKTOR
Ten obiekt jest chroniony prawem autorskim