

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku nr4 na terenie ZRB przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.04.2024 r.

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.04.2024 r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Remont dachu budynku nr 4 na terenie ZRB przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białolece</b>				
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	30,90		
d.1	0535-08					
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	72,00		
d.1	0535-04					
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,00		
d.1	0535-06					
4	analiza indywidualna	Poprawki murarskie istniejących kominów	kpl.	1,00		
d.1						
5	KNR-W 2-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową z tarcicy nasyconej pod pokrycie blachą	m <sup>2</sup>	558,00		
d.1	0403-05					
6	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>	558,00		
d.1	0410-03					
7	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>	558,00		
d.1	0410-02					
8	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m <sup>2</sup>	558,00		
d.1	0537-04					
9	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	30,90		
d.1	0541-02					
10	NNRNKB 202	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m	70,00		
d.1	0517-03					
11	NNRNKB 202	(z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m	24,00		
d.1	0519-02					
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - do montażu rynien i rur spustowych	kol.	6,00		
d.1	1611-01					
Razem dział: Remont dachu budynku nr 4 na terenie ZRB przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białolece						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: