

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c  
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: [drogi@powiat.trzebnica.pl](mailto:drogi@powiat.trzebnica.pl)

[www.drogi.trzebnica.pl](http://www.drogi.trzebnica.pl)

Trzebnica dnia 16.03.2023 r.

**Do wszystkich uczestników przetargu**

**Znak sprawy: DTiZP/200/3/2023**

## Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5”.

### Wyjaśnienie nr 1

#### **Pytanie nr 1**

Czy destrukcja z frezowania jest własnością Zamawiającego czy Wykonawcy?

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że destrukcja z frezowania jest własnością Zamawiającego i należy go złożyć w siedzibie ZDP w Trzebnicy, ul. Łączna 1 C, 55-100 Trzebnica.

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy poz. 5 i 6: czy materiał z rozbiórki jest własnością Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki w poz. nr 5 i nr 6 przedmiaru jest własnością Zamawiającego i należy go złożyć w siedzibie ZDP w Trzebnicy, ul. Łączna 1 C, 55-100 Trzebnica.

#### **Pytanie nr 3**

Dotyczy poz. 39 – prosimy o podanie klasy obciążania odwodnienia liniowego.

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, że przewidziana klasa obciążenia odwodnienia liniowego B125 (kratka, kanał).

### **Pytanie nr 4**

Proszę o podanie parametrów odwodnienia liniowego ACO (szerokość, wysokość, klasę wytrzymałości).

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, że przewidziane w projekcie odwodnienie liniowe ma wysokość ok 200 mm i szerokość ok 130 mm, przewidziana klasa obciążenia B125 (kratka, kanał).

### **Wyjaśnienie nr 2**

#### **Pytanie nr 1**

Przedmiar – pozycja 3 – roboty ziemne – czy nie została powielona ilość wykopu – dwukrotnie ujęto wyliczenie  $2347 * 0,45 = 1056,15m^3$ . Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru i kosztorysu.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że wskazana ilość wykopu (poz. nr 3 w przedmiarze) została omyłkowo podwójnie skalkulowana. W załączeniu do niniejszego wyjaśnienia Zamawiający załącza przedmiar i kosztorys ofertowy po stosownych korektach. Prosimy o zastosowanie w/w zmian przy sporządzaniu oferty.

#### **Pytanie nr 2**


Kanał technologiczny. Prosimy o informacje, czy w terminie realizacji przedmiotowej inwestycji przewidziana jest również realizacja etapu II - budowa kanału technologicznego ?

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, że w terminie realizacji niniejszej inwestycji nie jest przewidziana realizacja etapu II tzn. budowa kanału technologicznego.

**Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o zastosowanie w/w zmian oraz sporządzanie oferty na załączonym do niniejszego wyjaśnienia kosztorysie ofertowym.**

Z poważaniem:

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy  
  
mgr inż. Paweł Kaźmierczak

#### **Załączniki:**

1. Przedmiar robót.
2. Kosztorys ofertowy