

Lokalizacja i charakterystyka budynku:

- ul. Drewlańska 10, Poznań,
- budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami użytkowymi w parterze,
- dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowym – pod stromym dachem o spadku 20° krytym blachą profilowaną.

Przedmiot robót:

- 44 grupy kominowe wentylacji grawitacyjnej omurowane cegłą klinkierową i zakończone nasadami dachowymi typu „ZEFIR” oraz 34 odpowietrzenia pionów instalacji kanalizacji sanitarnej \varnothing 110 przechodzące przez betonowe czapy kominowe pokryte blachą profilowaną (rys. nr 13 – rzut połaci dachowej stanowiący załącznik nr 1).

Zakres robót:

- usunięcie starych uszczelnień nasad dachowych typu „ZEFIR” na 44 grupach kominowych (ilość wg rys. nr 13),
- oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni na styku blaszanego pokrycia czap kominowych z nasadami typu „ZEFIR”,
- uszczelnienie na styku blaszanego pokrycia czap kominowych z nasadami silikonem dekarskim wysokoelastycznym odpornym na zmienne warunki atmosferyczne,
- oczyszczenie i odtłuszczenie 34 przepustów odpowietrzenia pionów instalacji kanalizacji sanitarnej \varnothing 110,
- wypełnienie przepustów odpowietrzeń pionów instalacji kanalizacji sanitarnej \varnothing 110 sznurem z pianki polietylenowej WEBAC,
- uszczelnienie przerw roboczych przepustów odpowietrzeń pionów instalacji kanalizacji sanitarnej \varnothing 110 epoksydową, elastyczną żywicą EP WEBAC 5520N.

Termin realizacji:

- 14 dni od dnia podpisania umowy.

Termin gwarancji:

- 36 miesięcy.